Legenda verkoop

	entree		afzuigventiel
gw.	glazen douche wand		inblaasventiel
gd.	glasdeur	rm	rookmelder
30	deur/kozijn met weerstand tegen brandoverslag van tenminste 30min. zelfsluitend		hemelwaterafvoer (indicatief aangeduid)
	bel-schel	3 st.	3 standen schakelaar batterij
	beldrukker	vt	verzamel thermostaat
	wandlichtpunt (exclusief armatuur)	vf	videofoon
	wandlichtpunt (inclusief armatuur)	pv	pv leiding naar dak
	plafondlichtpunt (exclusief armatuur)	utp	utp bedraad
s	plafondlichtpunt (inclusief armatuur)	CO_2	CO_2 sensor ventilatiesysteem
	enkelpolige schakelaar	rr	ruimteregeling
	wisselschakelaar	llz	ledige leiding zonwering
	kruisschakelaar	ov	ledige leiding
	serieschakelaar		aardpunt
	enkele wandcontactdoos geaard		
	dubbele wandcontactdoos geaard		
1	rookmelder (aangesloten op lichtnet) cf. NEN 2555		
wm	aansluiting wasmachine op aparte groep		
wd	aansluiting wasdroger op aparte groep		
vw	aansluiting vaatwasser op aparte groep		
kk	aansluiting koelkast		
wk	aansluiting wasemkap / recirculatiekap		
kp	aansluiting kookplaat 400V 3x16A		
wp bi	aansl. WP		
wp bu	aansl. WP buiten		

hoogte aansluitpunten tenzij anders vermeld:
- schakelmateriaal 1050+vl
- wandcontactdozen 300+vl

hoogte aansluitpunten keuken conform opgave keukenleverancier

afkortingen

ss	sleutelschakelaar
vl	verkeerslicht
ed	elektrische deurdranger
es	ellenboog schakelaar
sv	stuwdruk ventilator
av	axiaal ventilator
h	hydrofoor
vd	vrijloopdranger
er	elektrische radiator
kk	koelkast
cm	combi magnetron
afsl	afsluitbaar
spwd	spatwaterdicht
vv	vloerverwarming verdeler
bv	buitenvoeler
wtw	wtw-unit
vwp	vuilwaterpomp

1. De posities van de afzuigpunten mechanische ventilatie zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming wordt het definitieve aantal en posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
2. De posities van alle schakelaars en lichtpunten zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract tekening.
3. Algemeen: getoonde maatvoering is circa maatvoering. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
4. Algemeen: maatlijnen zijn plaatselijk gemeten.
5. Algemeen: voor beschrijving materialen en kleuren zie TO (technische omschrijving)
6. De weergegeven installaties zijn indicatief. Dit kan bij oplevering mogelijk afwijken als gevolg van nadere technische uitwerking.
7. Bk hekwerken 1000 + vloer, tenzij anders aangegeven.
8. De positie van de keukenopstelling is indicatief ingetekend.
9. Omliggend openbaar groen (m.u.v. plantenbakken) ligt ca 30cm lager t.o.v. terras, toegangspaden conform overzichtstekening. Voor uitwerkingen van tuinen en omgeving zie Tuinplan.
10. Plantenbakken zijn onderdeel van de woningen. Voor uitwerkingen van plantenbakken zie Tuinplan.
11. Rioleringen en nutsleidingen in / aan en onder plafonds in stallingsgarage en bergingen staan niet aangeduid en worden nader uitgewerkt.
12. Locaties van verlichting en elektra voorzieningen in algemene ruimten en technieknuimten staan indicatief aangeduid. Definitieve locaties worden bepaald na berekeningen en technische uitwerkingen

0 1 2 3 4 5

2e verdieping

1 : 50

Project:	Coudewater, De Parels Rosmalen	**Schaal:**	1 : 50
Onderwerp:	Verkoop Plattegrond | De Bijenkorf 2e verdieping	**Formaat:**	A0+
		Datum:	30-05-2024

3D-04